
Erratum

In de boekbespreking van Rienke Groot en Frank Smits wordt verwezen naar een stukje over de drinkwatervoorziening dat ze u niet wilden onthouden. Helaas was het wegevalen, en u daarmee alsnog onthouden. Hieronder het stukje.

Drinkwater op de forten

In de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam zorgde elk fort voor zijn eigen drinkwater. In geval van oorlog moest de bemanning van het fort zelfvoorzienend zijn. Op veel forten is de drinkwatervoorziening nog intact, bijvoorbeeld in fort Rijnauwen.

Het Ministerie van Oorlog had een constructie ontwikkeld waarbij het aarden 'dak' regenwater opving. Dit kwam via een filter van zand en grind in ingemetselde druipkokers terecht. Het water werd in de kelder opgeslagen in reservoirs. Smalle deurtjes gaven toegang tot deze druipkokers, die als aftappunt dienden.

Overtollig water voerde men af naar de binnengracht. De overloopbuis was zo geconstrueerd dat er geen grachtwater in de reservoirs kon stromen.